

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพนาวัลย์ ช่วงที่ ๑ ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๓.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘.๕๐ ตารางเมตร

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๙,๘๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๑.งานปรับปรุงโครงสร้างทางและผิวทาง

๒.งานผิวทางและผิวไหล่ทาง

๓.งานตีเส้นจราจร

๔.ป้ายโครงการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๙๕,๓๐๐.-บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายวรสิทธิ์ พูลพนา

๕.๒ นายจาดรงค์ อุทัยกรณ์








๕.๓ นายปรัชญวิศิ์ ธานิสพงศ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพนาวิสัย
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม
พิกัด	จุดเริ่มต้นโครงการ 15.17107"N 104.47295"E จุดสิ้นสุดโครงการ 15.17020"N 104.47202"E
ปริมาณงาน	1. ช่วงที่ 1 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 123.00 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 553.50 ตร.ม 2. ช่วงที่ 2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 ม. ยาว 233.00 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,048.50 ตร.ม 3. งานป้ายโครงการ จำนวน 1 แห่ง
แบบเลขที่	-
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	795,398.96	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - หนี้ที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	795,398.96	
	คิดเป็นราคากลาง (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)	795,300.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา	 (นายจาตุรงค์ สุทัยกรณ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	 (นายปรัชญวิศว์ ธานิสพงษ์) นายช่างโยธา
ตรวจ	 (นายวรสิทธิ์ พูลหนา) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	 (นายจาตุรงค์ สุทัยกรณ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ	 (นายวรสิทธิ์ พูลหนา) ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองแจระแม	ประธานกรรมการ	 (นายวรสิทธิ์ พูลหนา) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 (นางสาวกัญญา สิกขะจาม) นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม 29 พ.ค. 2567		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพนาวิสัย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายจตุรงค์ อุทัยกรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง และผิวทาง							
1.1	งานปรับแก้สั้แต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,602.00	1.74	2,787.48	1.3642	2.37	3,802.68
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
2.1	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,602.00	15.16	24,286.32	1.3642	20.68	33,131.40
2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat) ทน 5 ซม.	ตร.ม.	1,602.00	299.69	480,103.38	1.3642	408.84	654,957.03
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	14.24	260.00	3,702.40	1.3642	354.69	5,050.81
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	71.20	260.00	18,512.00	1.3642	354.69	25,254.07
4	งานติดตั้ง							
4.1	ป้าย ต-75 (ป้ายสามแยก)	ชุด	1.00	2,300.00	2,300.00	1.3642	3,137.66	3,137.66
4.2	ป้าย ต-76 (ป้าย 30/ชม.)	ชุด	2.00	2,300.00	4,600.00	1.3642	3,137.66	6,275.32
4.3	TIMBER BARRICADE แบบถาวร	ม.	9.00	900.00	8,100.00	1.3642	1,227.78	11,050.02
4.4	สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ-1 (ป้ายหยุด)	ชุด	2.00	18,080.00	36,160.00	1.3642	24,664.74	49,329.47
4.5	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
4.6	ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								795,398.96

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

583,051.58

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642