

## การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านคูเตีอ หมู่ที่ ๖  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  ๑. งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ๒. งานไหล่ทางลูกรัง
  ๓. งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น
  ๔. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
  ๕. งานป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๒๖,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายวรสิทธิ์ พูลพนา
  - ๖.๒ นายสุรพงษ์ วิชางาม
  - ๖.๓ นายเอกลักษณ์ สำเนา

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมสร้างทาง

ชื่อโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
แบบเลขที่  
คำนวณราคากลางโดย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
บ้านคูเต่า หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

นายเอกสิทธิ์ สำนากา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อวันที่

22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม							
	- งานปรับแก้สอยแต่งพื้นทางเดิม	ตรม.		-	-	-	-	-
	- งานเคลื่อนย้ายระบบเดินท่อประปา	ม.		-	-	-	-	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (รื้อขนไป)	ตรม.	100.00	123.70	12,370.00	1.3607	168.32	16,831.86
	- งานรื้อท่อระบายน้ำ (รื้อขนไป)	ม.		-	-	-	-	-
	- งานรื้อบ่อพักพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก (รื้อขนไป)	แห่ง		-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดินถม) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	380.25	139.41	53,010.65	1.3607	189.70	72,131.59
	- งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
	- งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.25	425.95	12,459.04	1.3607	579.59	16,953.01	
2	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตรม.	585.00	363.77	212,805.45	1.3607	494.98	289,564.38
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	5.00	152.73	763.65	1.3607	207.82	1,039.10
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	35.00	83.32	2,916.20	1.3607	113.37	3,968.07
- รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	117.00	75.59	8,844.03	1.3607	102.86	12,034.07	
3	งานโหล่ทาง							
- งานโหล่ทางถูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	23.40	247.65	5,795.01	1.3607	336.98	7,885.27	
4	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) กว้าง 10 ซม.	ตรม.	2.90	260.00	754.00	1.3607	353.78	1,025.97
- งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) กว้าง 10 ซม.	ตรม.	23.40	260.00	6,084.00	1.3607	353.78	8,278.50	
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด ศก. 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	766.74	10,734.36	1.3607	1,043.30	14,606.24
	- ขนาด ศก. 0.60 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-
- ขนาด ศก. 0.80 ม. ชั้น 3	ม.		-	-	-	-	-	
6	งานบ่อพักรับน้ำ คสล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก							
- สำหรับท่อกลม คสล. เข้า-ออก	แห่ง		-	-	-	-	-	
7	งานท่อกลมพีวีซี							
- ท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	ชุด		-	-	-	-	-	
8	งานติดตั้ง							
	- ป้าย บ1 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	2.00	4,330.00	8,660.00	1.3607	5,891.83	11,783.66
	- ป้าย ต1 ,ต2 (ขนาดป้ายจราจร 2)	ชุด	2.00	4,330.00	8,660.00	1.3607	5,891.83	11,783.66
	- ไฟกระพริบ	ชุด	2.00	18,200.00	36,400.00	1.3607	24,764.74	49,529.48
	- ปุ่มสะท้อนแสง 2 หน้าที่	ตัว	29.00	240.00	6,960.00	1.3607	326.57	9,470.47
	- ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
- ป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด		-	-	-	-	-	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>526,885.34</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

387,216.39
1.3607







แบบสรุปราคากลางงานซ่อมสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ  
 เจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม่  
 สถานที่ตั้ง บ้านคูเคื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแฉะแม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 ชื่อสายทาง เส้นบ้านคูเคื่อ  
 พิกัด จุดเริ่มต้น  
 จุดสิ้นสุด  
 ปริมาณงาน 1. ระยะ 3 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 117 เมตร ทน 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม.  
 2. โหล่ทาง ลูกครึ่งทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 23.40 ลบ.ม.  
 3. งานคืนถมคันทาง บดอัดแน่น จำนวน 380.25 ลบ.ม.  
 4. งานท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ชั้น 3 ยาว 14 เมตร  
 5. งานป้ายโครงการ จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่ -  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	526,885.34	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	526,885.34	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	526,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา	 (นายเอกักษณ์ สยาม) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	 (นายจตุรงค์ อุทัยรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ	 (นายววิสิทธิ์ พูลพนา) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	 (นายสุตพงษ์ วิธาน) หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เห็นชอบ/อนุมัติ	 (นายอรรถเดช ไชยจิตร) ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่	ประธานฯ	 (นายววิสิทธิ์ พูลพนา) ผู้อำนวยการกองช่าง