

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสี่ม หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๙,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
 ๑. งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม
 ๒. งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล.
 ๓. งานผิวจราจร คสล.
 ๔. งานท่อกลม คสล.
 ๕. งานบ่อพักรับน้ำ คสล.
 ๖. ป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๐๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวรสิทธิ์ พูลพนา
 - ๗.๒ นายสุรพงษ์ วิชางาม
 - ๗.๓ นายจาตุรงค์ อุทัยกรณ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยลิม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม
 แบบเลขที่
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 ปริมาณงาน

1. งานรั้วผิวคอนกรีตเสริม พร้อมขนย้าย จำนวน 285.95 ตร.ม.602.00 ตร.ม.
2. งานรั้วท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก พร้อมขนย้าย จำนวน 134.00 ม.
3. งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.35 - 4.50 ม. ยาว 140.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 602.00 ตร.ม.
4. งานท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น3 จำนวน 135.00 เมตร
5. บ่อพักรับน้ำ คสล. สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก จำนวน 5.00 แห่ง
6. ป้ายโครงการ จำนวน 1.00 แห่ง


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	623,527.27	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	623,527.27	
	คิดเป็นราคากลาง (หักแสกนเก้าพันบาทถ้วน)	609,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคา


 (นายจตุรงค์ อุทัยกรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ


 (นายจตุรงค์ อุทัยกรณ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ


 (นายวรสิทธิ์ พูลพนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ


 (นายสุรพงษ์ วิฆาญม)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


เห็นชอบ


 (นายอรรถเดช ไชยจิตร)
 ปลัดเทศบาล

ประธานฯ


 (นายวรสิทธิ์ พูลพนา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


 (นางสาวกัญญา ลักขณางาม)
 นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยลิ้ม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม
 แบบเลขที่ -
 จำนวนราคากลางโดย นายจาดุรงค์ อุทัยกรณ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	285.95	115.45	33,012.93	1.3607	157.09	44,920.69
	1.3 งานรื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก พร้อมขนย้าย	ม.	134.00	36.12	4,839.58	1.3607	49.14	6,585.22
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	7.50	262.47	1,968.53	1.3607	357.14	2,678.58
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	35.00	427.65	14,967.75	1.3607	581.90	20,366.62
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	602.00	371.37	223,564.74	1.3607	505.32	304,204.54
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	7.90	189.52	1,497.21	1.3607	257.88	2,037.25
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	50.00	93.57	4,678.50	1.3607	127.32	6,366.03
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.4 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	135.00	759.08	102,475.80	1.3607	1,032.88	139,438.82
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	11.00	6,248.64	68,735.04	1.3607	8,502.52	93,527.77
7	งานติดตั้ง							
	7.1 บ้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3607	3,401.75	3,401.75
	7.2 บ้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								623,527.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

458,240.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม